공동주택 외벽 재도장 시 비산먼지 발생을 줄이기 위해 대기환경보전법 시행규칙 개정으로 **2021**년**~2022**년부터 분사 방식**(**뿜칠**)**이 제한되고 붓·롤러 방식**(**또는 비산방지 장비 장착**)**이 의무화되었습니다.

1. 뿜칠 제한 관련 법안 개정 개요

- 관련 법령**:** 대기환경보전법 시행규칙 (비산먼지 발생 사업 관리 기준)
- 도입 배경**:** 뿜칠 작업 시 공중으로 날아가는 페인트 미세 입자(비산먼지)가 인근 주민의 건강을 위협하고, 차량·건물 등에 페인트가 튀어 발생하는 민원을 방지하기 위함입니다.
- 주요 규정**:**
  - 외벽 재도장 시 롤러 방식**(**붓칠 포함**)** 시공을 기본으로 합니다.
  - 뿜칠을 사용하려면 건물 전체에 방진막을 설치하거나, 비산방지 케이스**(**깔때기형 커버 등**)**가 장착된 도장 장비를 사용하여 페인트 입자가 날리지 않도록 조치해야 합니다.

2. 작업 방식별 장단점 비교

구분	뿜칠 (스프레이 방식)	롤러칠 (롤러·붓 방식)
작업 속도	매우 빠름 (넓은 면적 순식간 도포)	상대적으로 늦음 (손작업 위주)
인건비	저렴함 (소수 인원으로 신속 작업)	높음 (많은 인력과 시간 필요)
도막 두께 및 품질	일정하고 얇게 도포됨 (부착력은 보통)	두껍고 밀도 있게 도포됨 (내구성 우수)
환경 민원	비산 먼지로 인한 차량·건물 피해 빈번	페인트 비산 거의 없음
안전 및 준비	방진막/비산방지 장비 미설치 시 불법	법적 규제 준수 간편

3. 가격 비교 및 비용 차이

- 비용 수준**:** 롤러 방식은 뿜칠 대비 공사비가 약 **30% ~ 50%** 이상 증가하는 편입니다.
- 비용 상승 원인**:**
  1. 인건비 증가**:** 손으로 일일이 페인트를 문질러 칠해야 하므로 작업 공기와 인력이 1.5~2배 이상 소요됩니다.
  2. 재료비 증가**:** 롤러칠 특성상 도막이 두껍게 형성되어 들어가는 페인트의 양이 증가합니다.
  3. 대안 시공 장비 비용**:** 뿜칠을 유지하되 방진막을 아파트 전체에 치거나 비산방지 케이스를 장착하는 방식을 택하더라도 별도의 자재 및 설비 비용이 추가됩니다.